

ئاگادارى

ب/ كەم كەردىنەوەي نەھىنى / ژمارە (116)

بەرىۋە بەرایەتى گشتى تەندروستى ھەولىر ھەلدەستىت بە كەم كەردىنەوەي نەھىنى
بۆدرۇست كەردىنە دايىنگە بۆ نەخۆشخانەي راپەرين لە ھەولىر جا ھەر بەلىندهرىك
يان كۆمپانىيە تايىبەت مەندە بەم كارە وە ئارەزۇوى بەشدا رېعونى ھەيءە باسەر
لە بەرىۋە بەرایەتى گشتى تەندروستى ھەولىر بەشى گرېبەست بەدەن بۆ وەرگرتى
وېنەيەك لە تەندەرۇو مەرجە كانى پەرۋەز وەرگرتىنەوەي ئەم تەندەرە لە بەشى
گرېبەستە كان دەبىت وە دەبىت لەناو زەرفىيکى مۆركراو دابىت وە ناونىشانى
بەلىندهر يان كۆمپانىالەسەرنووسراپىت لەديوانى بەرىۋە بەرایتىيە كەمان لەپىش
كارزمىر 12 نىوەرۇ رۇنى شەمە لەرىكە وتى ٢٠١٥/٣/١٢.

بەرىۋە بەرایەتى گشتى تەندروستى ھەولىر

ئەمەنەڭىزى

كشف تخميني خاص بإنشاء حضانة لمستشفى رابه رين / اربيل

الملاحظة :

- 1 يجب أن تكون جميع المواد خاضعة للفحص المختبري و مطابقة للشروط والمواصفات العراقية (IBC-1987) وتوجيهات المهندس المشرف والخراط المرفقة.
- 2 المهندس المشرف له الحق بتغيير أو الحذف أو زيادة أو نقصان في الكثيارات أية فقرة من الفقرات الكشف يراه ضرورياً في الموقع العمل في أي وقت (أثناء سير العمل أو قبله) وأضافة فقرات أخرى وتنصيصها من قبل لجنة الدائرة.

التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر دينار	السعر كتابة	المبلغ دينار	ت
تجهيز العدة اللازمة والاليات والقيام بتكسير الجوينت بقياس (2*2)م وتصليح الجوانب مع القيام بتكسير الحجر الاساس مع المماشى في محبيتها ويشمل السعر تعديل وتسويه الموقع مع ورمي الانقاض خارج حدود البلدية مع كل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف .	جنة	1				1
تجهيز مواد والقيام بصب كونكريت عادي و جاهز باستخدام (البمب) نسبة خط (1:2:4) وبسمك 15 سم و مع عمل مفاصل طولية وعرضية كل 3 م بواسطة (Cutter) عرض 4 ملم ويكون العمل حسب المواصفات و توجيهات المهندس المشرف.	² م	144				2
تجهيز المواد والقيام بعمل كرفان من سندويچ بنل للجدران وسقوف سمك (5 سم) مع عمل ميل مناسب للسقف لعمل حضانة حسب الخريطة المرفقة من أجود أنواع التركي(تكنو بنل) ذات سمك (0.6)مم للبلايت وكتافه المادة العازلة البيانية (فوم) (2.4)كم /م وبسمك (5)سم للجدران و السقف عازل للحرارة والصوت وأستعمال أعمدة ومقاطع حديد لعمل اطارات وجسور وأعمدة بالقياسات (4*4)انج سمك 3مم والجسور بقياس (2*2)انج سمك 3مم وارتفاع البناء 3م وكل ما يلزم من صبغ مانع للصدأ وصبغ دهنی مع عمل مجرى للماء من بليت سمك 0.18مم على طول السقف شاملاً" السعر مع تجهيز شبابيك ديل جام سمك (6)مم مع سلك مانع الذباب مع التثبيت ويكون الأبواب الرئيسية مستوردة وحسب الخريطة المرفقة مع كل ما يلزم و توجيهات المهندس المشرف (الذرعة المسقط الافقی للبنایة).	² م	136				3
تجهيز مواد والعمل على تطبيق كاشي سيراميك ايراني و بقياس (60*60)سم باستعمال مونة المسمنت للارضيات و مليء المفاصل بمسمنت ابيض تركي وغيره و بموجب توجيهات المهندس المشرف .	² م	144				4
تجهيز مواد والقيام باعمال تركيب السقوف الثانوية نوع جسم بورد قياس (60*60)سم مع الاطارات على ان يشمل السعر مواد التعليق Rod&Bolt مع كل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.	² م	220				7
تجهيز مواد والقيام باعمال تركيب السقوف الثانوية نوع بلاستيك قياس (60*60)سم مع الاطارات على ان يشمل السعر مواد التعليق مع كل ما يلزم للحمامات.	² م	30				8
تجهيز المواد وتغليف الجدران بالوح خشبية MDF تركي قابلة للتشطيب سمك 8 ملم مع كل ما يلزم من اطارات ومواد للتثبيت بالجدران وحسب توجيهات المهندس المشرف.	² م	325				10
تجهيز مواد والقيام باعمال تركيب سنك حوض واحد ذو جناحين مع تغليف السطح بمرمر صناعي سمك 3 سم مع الكاونتر باستعمال MDF بقياس 1.80م و بارتفاع 90سم وكل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.	م.م	1				1

برأي رئيس كمشفى تهالندروسان شهاده

			2	عدد	تجهيز مواد والقيام بتركيب مغاسل فرفوري تركى المنشا مع الكاونتر من مادة (MDF) مغلف بمادة (PVC) مع السناند والخلط تركى (كير) والكلى وصوندات الماء والاقفال كروم ب مع تركيب وثبتت مرايا (50×30) سم مع ثبيت منشفة(حاولى) نوع اجنبي ستيل وحافظة الصابون وكل ما يلزم.	2
			2	عدد	تجهيز مواد والقيام بتركيب مرافق شرقى مع سيفون اجنبي درجة اولى مع كل قطر 4" وربطها بانبوب بلاستيك قطر 4 " الى اقرب مانهول مع شطافة على شكل مسدس + حنفيه مع تجهيز حافظة الصابون وحافظة الورق وكل ما يلزم .	3
			1	عدد	تجهيز وتركيب شاور Shower مع دوش حمام مع كل ما يلزم للربط والتصريف .	4
			25	م.ط	تجهيز مواد والقيام بدم انباب مغلونة قطر 1 " (لا يقل الوزن 2.5 كغم /م.ط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانباب بصوف زجاجي لماء الحار وشرانط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم .	5
			50	م.ط	تجهيز مواد والقيام بدم انباب مغلونة قطر 0.5 " (لا يقل الوزن 1.16 كغم /م.ط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانباب بصوف زجاجي لماء الحار وشرانط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم .	6
			30	م.ط	تجهيز مواد والقيام بدم انباب بلاستيك قطر 4 انج ضغط عالي تركى مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم وربطها مع منهولات في الطابق لارضي مع كل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف .	7
			1	عدد	تجهيز مواد والقيام بتركيب خزانات ماء سعة 1 م3 ستيلس ستيل كيج STS 304 مع كافة التفاصيل اللازمه وانبوب الطفح والطاقة وفشل مع كل ما يلزم من عمل قاعدة لخزان بواسطة حديد شيلمان 3 انج بارتفاع 4 م مع عمل جكر بليت في قاعدة العليا سمك 6 ملم بقياس 1.5*3(1) مع عمل تقويات الازمه مع كل ما يلزم وصبعها بصبغ مانع الصداء ويكون العمل حسب توجيهات المهندس المشرف .	8
			4	عدد	تجهيز مواد والقيام ببناء منهولات 40*40 سم بكونكريت عادي مع وضع بي ار سي مع لبخ الاوجه الداخلية بالسمنت وصب الارضية بالكونكريت سمك 10 سم مع تركيب غطاء اهين صيني مع ربط الانباب الداخلية والخارجية مع كل ما يلزم .	9
			1	عدد	تجهيز مواد والقيام بحفر بذر بقطر من اسفل 1 م وبعمق 10 م باستعمال بلوك وتركيب غطاء منهول اهين مع ربطها بحوض التعفين وحسب الخرائط وتوجيهات المهندس المشرف	10
					مجموع مبالغ الاعمال المدنية	
					الاعمال الكهربائية : جميع الاعمال الكهربائية تكون داخل الانباب البلاستيكية والكيبلات والاسلاك اردنية الصنع او تركى و يجب ان تكون جميع المواد من نفس النوعية الموجودة في جدول الكميات وحسب توجيهات المهندس المشرف .	
			1	عدد	تجهيز وربط بورد كهربائي رئيسي يحتوى على قاطع رئيسي حجم (100) امبر ثرى فيز نوع ليكراند او شنايدر مع باز بار عدد (4) (200) امبر ثلاثي الطور مع مصابيح دلالة ومقاييس فولتية وتردد ومقاييس تيار عدد 3 وكل ما يتطلب العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	1

رقم الرياحيتس كشفي تهندروستي شهاده وليلي

نهضي نهاده

تجهيز و تأسيس و ربط و فحص نقاط انارة فلورسنت كاملة القاعدة مع كافة الملحقات (هولدر , ستارتر , جوك , مصباح فلورسنت) تركي او سعودي الصنع قياس 2 قدم بابعاد (60×60) سم رباعي (4×20) واط خاصة بالسقوف الثانوية ذو غطاء وباستعمال اسلاك (2×1.5) ملم على ان يكون مفتاح الانارة ليكراند او شنايدر و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	2	عدد	20
تجهيز و تأسيس و فحص و ربط ساحبات هواء 6 انچ نوع ياباني جديدة ومن اجود الانواع الموجودة في الاسواق وكل ما يتطلبه العمل مع استعمال واير (1.5*2) ملم و حسب توجيهات المهندس المشرف .	3	عدد	3
تجهيز و تأسيس و فحص و ربط ساحبات هواء 12 انچ نوع ياباني جديدة ومن اجود الانواع الموجودة في الاسواق وكل ما يتطلبه العمل مع استعمال واير (1.5*2) ملم و حسب توجيهات المهندس المشرف .	4	عدد	2
تجهيز و تأسيس و فحص و ربط مأخذ للتيار (سويج بلک) 13 امبير نوع ليكراند او شنايدر اصلي و باستعمال اسلاك 2.5×3 ملم 2 وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	5	عدد	25
تجهيز و تأسيس و فحص و ربط لوحه توزيع ثانوية 24 خط جديدة ثري فيز نوع ليكراند او شنايدر و يحتوي على سرکتات مختلفة الاحجام (10-40) امبير مع مين رئيسي 100 فيز وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	6	عدد	1
تجهيز و ربط و فحص و تشغيل سبليت يونت حجم 2 طن حار و بارد نوع جنرال اصلي او سامسونك باستعمال كبيل 4×3 ملم 2 مع سويج 45 امبير نوع ليكراند او شنايدر و كل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف	7	عدد	5
تجهيز وربط قاعدة مضياح طوبية مطرية للانارة الخارجية من اجود الانواع و تعمل بجهاز فوتوصيل باستعمال واير (2.5*2) ملم وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	8	عدد	10
تجهيز وربط قاعدة سبوت لايت مع المصباح نوع فيستل خاصة بالسقوف الثانوية باستعمال واير (1.5*2) ملم 2 مع مفتاح ليكراند او شنايدر و كل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	9	عدد	6
تجهيز و مد و ربط و فحص كبيل قياس (4*35) ملم 2 ذات طبقتين من الغاز البلاستيكي اردني الصنع و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف .	10	م.ط	100
تجهيز و فحص نظام ارضي للبنية يتكون من ثلاثة قضبان ذاسية طول كل منها 1.2 متر و قطر كل قضيب 50 ملم مربوطة مع بعضها بواسطة سلك نحاسي ذات 70 ملم 2 وعلى شكل مثلث ومدفونة في الارض بعمق 1.5 متر مع اضافة الملح و الفحم و التراب و ربطها مع البورد الرئيسي بسلك نحاسي 70 ملم 2 و ربط اقطاب الارضي للوحات التوزيع الثانوية بالبورد الرئيسي باستعمال اسلاك 50 ملم 2 وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	11	جملة	1
تجهيز و تركيب سخان كهربائي (60) لتر مع هيتر 2000 واط مع كافة التأسيسات المائية والكهربائية و باستعمال كبيل (4×3) ملم 2 مع قاطع كهربائي 45 امبير وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	12	عدد	1
مجموع مبالغ الاعمال الكهربائية			

المجموع الكلي كتابة /

بيان رقم ٢٠١٧ رقم ٣٦٩ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠١٧

بيان تمهيدي تمهيداً