

ئاگادارى

ب / كه م كردنه وهى نهپنى / ژماره (120)

بهريوه بهرايه تى گشتى تهنروستى ههولپر هه لده ستپت به دووباره جاردان بو
نوژهنكردنه وهى قاوشى (پياوان و ئافره تان و فرياكه وتن) وه بهشى (spinal) وه
/ بهشى خزمهت گوزارى له نه خوڤخانهى ئيمپرجنسى له ههولپر جا هه به لپنده ريك
يان كو مپانياي تايبه تمهنده به م كاره وه ئاره زووى به شداربوونى هه يه باسه ر له
بهريوه بهرايه تى گشتى تهنروستى ههولپر بهشى گرى به ست بدن بو وه رگرتنى
ويينه يه ك له تهنده روو مه رجه كانى پرؤژه وه رگرتنه وهى ئه م تهنده ره له بهشى
گرپه سته كان ده بيت وه ده بيت له ناو زهرفيكي مور كراو داييت وه ناونيشانى
به لپنده ر يان كو مپانياي له سه رنووسراييت له ديوانى بهريوه بهرايه تيه كه مان له پيش
كاژمير 12 نيوه روؤ روژى يه ك شه مه له ريكه وتى 2015/6/7.
(تپيىنى نرخى فروشتنى تهنده ر (50000) ديناره).

بهريوه بهرايه تى گشتى تهنروستى ههولپر

بهشى نه اندازه

كشف تخميني بأعمال المدنية لترميم ردهة (الرجال والنساء والطوارئ) و قسم spinal وأقسام خدمية في مستشفى أميرجينسي

الملاحظة :

1 يجب أن تكون جميع المواد خاضعة للفحص المختبري و مطابقة للشروط والمواصفات العراقية (IBC-1987) وتوجيهات المهندس المشرف .

2 المهندس المشرف له الحق بتغيير أو الحذف أو زيادة أو نقصان في الكميات أية فقرة من الفقرات الكشف يراه ضروريا في الموقع العمل في اي وقت (أثناء سير العمل او قبله)وأضافة فقرات أخرى وتسعيرها من قبل اللجنة الدائرة.

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر دينار	السعر كتابة	المبلغ دينار
1	تجهيز العدة اللازمة والقيام بأعمال هدم الجدران في المناطق الذي يحدده المهندس المشرف ويشمل السعر رمي الانقاض الخارج حدود البلدية.	2م	6			
2	تجهيز المواد والقيام بقلع الكاشي السيراميك للجدران في الردهات والممرات وأماكن الذي يحدده المهندس المشرف وفي الجدران والارضية في المرافق الصحية والذي يحدده المهندس المشرف ويشمل السعر رمي الانقاض الخارج حدود البلدية.	2م	1326			
3	تجهيز العدة اللازمة لقلع البياض او لبخ لجدران والسقوف والمناطق التي يحددها المهندس المشرف ونقل الانقاض خارج حدود البلدية .	2م	500			
4	تجهيز مواد وتطبيق كاشي سيراميك لجدران في الردهات وأماكن الذي يحدده المهندس المشرف وبابعاد (60×30) سم والمرافق والحمامات تركي درجة اولى مع استعمال ترايش من المنيوم عند الزوايا والحافات على ان يتم شربت ظهر الكاشي بشربت السمنت مع ملء المفاصل بسمنت ابيض تركى وبموجب توجيهات المهندس المشرف.	2م	1700			
5	تجهيز مواد وتطبيق كاشي سيراميك الخاص للارضيات والمرافق والحمامات نوع اسباني درجة اولى وبابعاد يحددها المهندس المشرف .	2م	150			
6	تجهيز المواد والقيام بقلع سقف ثانوي الموجود في الردهات والمناطق الذي يحدده المهندس المشرف ويشمل السعر رمي الانقاض الخارج حدود البلدية.	2م	520			
7	تجهيز مواد والقيام باعمال تركيب السقوف الثانوية نوع جيسم بورد قياس (60*60)سم مع الاطارات على ان يشمل السعر مواد التعليق Rod&Bolt مع كل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.	2م	420			
8	تجهيز مواد والقيام باعمال تركيب السقوف الثانوية نوع بلاستيك قياس (60*60)سم مع الاطارات على ان يشمل السعر مواد التعليق مع كل ما يلزم للحمامات.	2م	100			
9	تجهيز المواد وتغليف الجدران بألواح خشبية MDF في قسم الخدمات ويكون قابلة للتعشيق سمك 8 ملم مع كل ما يلزم من اطارات ومواد للتثبيت بالجدران وحسب توجيهات المهندس المشرف.	2م	190			

مديرية التخطيط والتطوير
مكتب التخطيط والتطوير
مكتب التخطيط والتطوير

			عدد	15	تجهيز وتركيب باب من مادة PVC تركي المنشأ من أجود الانواع الموجودة في الاسواق نصف زجاج سمك(4) ملم وباعداد(2*1)م مع كل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.	10
			عدد	6	تجهيز وتركيب باب من مادة PVC تركي المنشأ من أجود الانواع الموجودة في الاسواق نصف زجاج سمك(4) ملم وباعداد (2*2) م مع كل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.	11
			م ²	80	تجهيز مواد مع القيام بعمل شبائيك من مادة PVC تركي المنشأ مع تثبيت زجاج 6 ملم مع سلك مانع الذباب نوع المنيوم لفردات المتحركة ويدات وكل ما يتطلب من العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.	12
			م ²	9	تجهيز المواد والقيام بعمل كرفان من سندويج بنل للجدران وسقوف سمك (5 سم) مع عمل ميل مناسب للسقف لعمل الحمام من أجود أنواع التركي (تكنو بنل) ذات سمك (0.6) ملم للبليت و كثافة المادة العازلة البينية (فوم) (2.4) كغم /م ² وبسمك (5) سم للجدران و السقف عازل للحرارة والصوت وأستعمال أعمدة ومقاطع حديد لعمل اطارات وجسور وأعمدة بالقياسات (4*4) انج سمك 3 ملم والجسور بقياس (2*2) انج سمك 2 ملم وارتفاع البناء 3م وكل ما يلزم من صبغ مانع للصدأ وصبغ دهني مع عمل مجرى للماء من بليت سمك 0.18 ملم على طول السقف شاملا" السعرمع تجهيز شبائيك دبل جام سمك (6) ملم مع سلك مانع الذباب مع التثبيت مع كل ما يلزم و توجيهات المهندس المشرف (الذرة المسقط الافقي للباية).	13
			م ²	4	تجهيز المواد والقيام بعمل فردة باب سلايد ويشمل السعر تركيب و تثبيت حديد املس قطر 16 ملم في اسفل الباب مع تركيب رولة (زلاقة) على فردة الباب من الجهة السفلى حتى يصبح باب سلايد يتحرك بسهولة ويشمل السعر قلع الباب القديم وتسليمها للأدارة المستشفى ويكون العمل حسب المواصفات و توجيهات المهندس المشرف.	14
التأسيسات المائية والصحية وتشمل/:						
			عدد	12	تجهيز مواد والقيام بتركيب مغاسل فرفورى تركى المنشأ مع الستاند والخلاط تركي(كبير) والكلى وصوندات الماء والاقفال كروم ب مع تركيب وتثبيت مرايا (50×30) سم مع تثبيت منشفة(خاولى) نوع اجنبى ستيل وحافطة الصابون وكل ما يلزم.	1
			عدد	6	تجهيز مواد والقيام بتركيب مرافق شرقى مع سيفون اجنبى درجة اولى مع كلى قطر 4" وربطها بانبوب بلاستيك قطر 4" الى اقرب مانهول مع شطافة على شكل مسدس +حنفية مع تجهيز حافطة الصابون وحافطة الورق وكل مايلزم .	2
			عدد	4	تجهيز وتركيب شاور Shower مع دوش حمام مع كل ما يلزم للربط والتصريف .	3

بمديرية صحة إب في مستشفى تهذروتى في إب

بمديرية صحة إب

			30	م.ط	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 1 " (لا يقل الوزن 2.5 كغم /م.ط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرايط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم .	4
			50	م.ط	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 0.5 " (لا يقل الوزن 1.16 كغم /م.ط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرايط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم .	5
			40	م.ط	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب بلاستيك قطر 4 انج ضغط عالي تركى مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم وربطها مع منهولات في الطابق لارضي مع كل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف .	6
مجموع الكلي كتابة /						

بمديرية اريه تي كشتي نه ندروستي نه راني
 به شبي نه ندرارد